



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					3 150,00		299,88		981,00
			ФОТ							40,48		903,00
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые	%	92		92			37,24		
			21.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом									
			Приказ № 812/пр от									
			21.12.2020 п.25									
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые	%	46	0,85	39,1			15,83		384,00
			11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом									
			Приказ № 774/пр от									
			11.12.2020 п.16									
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>ФЭСЦпг-03-21-01-012</b>	<b>Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 12 км</b>	<b>1 т груза</b>			<b>152,32</b>	<b>12,20</b>		<b>1 858,30</b>	<b>9,52</b>	<b>4 142,00</b>
			<b>Всего по позиции</b>							<b>352,95</b>		<b>17 691,00</b>
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>ФЕР27-04-001-01</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщ.8 см)</b>	<b>100 м3</b>			<b>0,30464</b>			<b>1 858,30</b>		<b>17 691,00</b>
			<b>1 ОТ</b>					115,49		35,18	24,24	853,00
			<b>2 ЭМ</b>					3 262,79		993,98	9,52	9 463,00
			<b>3 в т.ч. ОТМ</b>					171,22		52,16	24,24	1 264,00
			<b>4 М</b>					12,20		3,72	6,74	25,00
			<b>ЭТМ</b>	чел.-ч	14,4		4,386816					
			<b>Итого по расценке</b>	чел.-ч	13,88		4,2284032					
			<b>ФОТ</b>					3 390,48		1 032,88		2 117,00
			Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги	%	147		147			87,34		3 112,00
			21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021),							128,39		
			Приказ № 812/пр от									
			21.12.2020 п.25									
			Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			70,53		1 709,00
			11.12.2020 Прил. п.21,									
			Приказ № 774/пр от									
			11.12.2020 п.16									
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>ФЭСЦ-02.3.01.02-0016</b>	<b>Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по Массе</b>	<b>м3</b>			<b>33,5104</b>	<b>55,26</b>		<b>1 851,78</b>	<b>6,74</b>	<b>12 481,00</b>
			<b>Всего по позиции</b>							<b>1 231,80</b>		<b>15 162,00</b>
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>ФЕР27-04-001-04</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ( толщ. 7 см)</b>	<b>100 м3</b>			<b>0,26656</b>			<b>1 851,78</b>		<b>12 481,00</b>
			<b>1 ОТ</b>					173,23		46,18	24,24	1 119,00
			<b>2 ЭМ</b>					5 268,76		1 404,44	9,52	13 370,00
			<b>3 в т.ч. ОТМ</b>					267,67		71,35	24,24	1 730,00
			<b>4 М</b>					17,08		4,55	6,74	31,00
			<b>ЭТМ</b>	чел.-ч	21,6		5,757696					
			<b>Итого по расценке</b>	чел.-ч	20,6		5,491136					
			<b>Итого по расценке</b>					5 459,07		1 455,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные Дороги		%	147		147			117,53		2 849,00
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021),								172,77		4 188,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Приказ № 774/пр от СГ Автомобильные Дороги		%	95	0,85	80,75			94,91		2 301,00
		11.12.2020 Прил. п.21,										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
<b>6</b>	<b>ФССЦ-02.2.05.04-1612</b>	<b>Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2</b>	<b>м3</b>				<b>33,58656</b>	<b>137,36</b>		<b>4 613,45</b>	<b>6,74</b>	<b>31 095,00</b>
		<b>Всего по позиции</b>								<b>1 722,85</b>		<b>21 009,00</b>
<b>7</b>	<b>ФЕР27-04-001-01</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (прим. ЦПС толщ.4 см)</b>	<b>100 м3</b>				<b>0,15232</b>			<b>4 613,45</b>		<b>31 095,00</b>
		<b>1 ОТ</b>						115,49		17,59	24,24	426,00
		<b>2 ЭМ</b>						3 262,79		496,99	9,52	4 731,00
		<b>3 в т.ч. ОТМ</b>						171,22		26,08	24,24	632,00
		<b>4 М</b>						12,20		1,86	6,74	13,00
		<b>ЗТМ</b>	чел.-ч		14,4		2,193408					
		<b>Итого по расценке</b>	чел.-ч		13,88		2,142016	3 390,48		516,44		1 058,00
		<b>ФОТ</b>								43,67		1 555,00
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные Дороги		%	147		147			64,19		854,00
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021),										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Приказ № 774/пр от СГ Автомобильные Дороги		%	95	0,85	80,75			35,26		854,00
		11.12.2020 Прил. п.21,										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>					<b>15,232</b>	<b>295,80</b>		<b>4 505,63</b>	<b>6,74</b>	<b>7 579,00</b>
<b>8</b>	<b>ФССЦ-04.3.02.13-0004</b>	<b>Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %</b>	<b>м3</b>				<b>15,232</b>	<b>295,80</b>		<b>4 505,63</b>	<b>6,74</b>	<b>30 366,00</b>
		<b>Всего по позиции</b>								<b>4 505,63</b>		<b>30 366,00</b>
<b>9</b>	<b>ФЕР27-07-005-02</b>	<b>Устройство покрытия из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.</b>	<b>10 м2</b>				<b>38,08</b>			<b>115,17</b>	<b>24,24</b>	<b>106 309,00</b>
		<b>1 ОТ</b>								13,19	9,52	4 782,00
		<b>2 ЭМ</b>								1,00	24,24	923,00
		<b>3 в т.ч. ОТМ</b>								3,49	6,74	896,00
		<b>4 М</b>										
		<b>ЗТ</b>	чел.-ч		11,8		449,344					
		<b>ЗТМ</b>	чел.-ч		0,09		3,4272					
		<b>Итого по расценке</b>						131,85		5 020,85		107 232,00
		<b>ФОТ</b>								4 423,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1, мостовых и площадок и прочее		%	113		113			4 998,84		121 172,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1, мостовых и площадок и прочее		%	77	0,85	65,45			2 895,34		70 183,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
<b>10</b>	<b>10</b>	<b>ФСЦ-05.2.02.21-0026</b>	<b>Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм</b>	<b>м2</b>			<b>388,416</b>	<b>88,91</b>		<b>34 534,07</b>	<b>6,74</b>	<b>232 760,00</b>
			<b>Всего по позиции</b>							<b>34 534,07</b>		<b>232 760,00</b>
<b>Установка бортовых камней БР100.20.8-Б47 шт</b>												
<b>11</b>	<b>11</b>	<b>ФЕР01-01-009-23</b>	<b>Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2</b>	<b>1000 м3</b>			<b>0,02188</b>					
			2 ЭМ					3 150,45		68,93	9,52	656,00
			3 в т.ч. ОТМ					522,00		11,42	24,24	277,00
			Итого по расценке	чел.-ч	45		0,9846	3 150,45		68,93		277,00
			ФОТ							11,42		255,00
			Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом	%	92		92			10,51		
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
			Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом	%	46	0,85	39,1			4,47		108,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			<b>Всего по позиции</b>				<b>0,547</b>	<b>83,91</b>				<b>1 019,00</b>
<b>12</b>	<b>12</b>	<b>ФЕР23-01-001-02</b>	<b>Устройство основания под трубопроводы: щебеночного (прим.под бордюром)</b>	<b>10 м3</b>			<b>0,547</b>					
			1 ОТ					83,33		45,58	24,24	1 105,00
			2 ЭМ					42,30		23,14	9,52	220,00
			3 в т.ч. ОТМ					4,73		2,59	24,24	63,00
			Итого по расценке	чел.-ч	10,2		5,5794	125,63		68,72		1 168,00
			ФОТ							48,17		1 367,00
			Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			56,36		
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
			Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			30,30		735,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			<b>Всего по позиции</b>				<b>155,38</b>					<b>3 427,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	ФССЦ-02.2.05.04-1612	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3			6,8375	137,36		939,20	6,74	6 330,00
14	14	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м			5,47			939,20		6 330,00
			1 ОТ									
			2 ЭМ					590,51		3 230,09	24,24	78 297,00
			3 в т.ч. ОТМ					73,02		399,42	9,52	3 802,00
			4 М					8,70		47,59	24,24	1 154,00
			ЗТ	цел.-ч				3 690,05		15 051,09	6,74	101 444,00
			ЗТМ	цел.-ч				0,65		3,5555		
			Итого по расценке					3 415,10		18 680,60		79 451,00
			ФОТ							3 277,68		116 793,00
			Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги							4 818,19		
			21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021),									
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25									
			Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги							2 646,73		64 157,00
			11.12.2020 Прил. п.21,									
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									
15	15	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт			547	22,36		26 145,52	6,74	364 493,00
16	16	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3			0,2188			12 230,92		82 436,00
			1 ОТ									
			ЗТ	цел.-ч				663,75		145,23	24,24	3 520,00
			Итого по расценке					19,3638		663,75		145,23
			ФОТ							145,23		3 520,00
			Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые ручным							129,25		3 133,00
			21.12.2020 Прил. п.1.2, способом									
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25									
			Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые ручным							49,38		1 197,00
			11.12.2020 Прил. п.1.2, способом									
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									
			<b>Всего по позиции</b>					<b>323,86</b>		<b>104 080,54</b>		<b>7 850,00</b>
			<b>Итого по разделу 1 Устройство тротуарной дорожки (1 272*1,4=380,8 м2)</b>									
			<b>Итого по акту:</b>									
			Итого прямые затраты (справочно)							87 822,05		747 078,00
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							7 905,52		191 629,00
			Эксплуатация машин							6 047,36		57 570,00
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							289,75		7 024,00
			Материалы							73 869,17		497 879,00
			Строительные работы							104 080,54		1 141 184,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Строительные работы							102 222,24		1 123 493,00
			в том числе:									
			оплата труда							7 905,52		191 629,00
			эксплуатация машин и механизмов							4 189,06		39 879,00
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							289,75		7 024,00
			материалы							73 869,17		497 879,00
			накладные расходы							10 415,74		252 478,00
			сметная прибыль							5 842,75		141 628,00
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 858,30		17 691,00
			Итого ФОТ (справочно)							8 195,27		198 653,00
			Итого накладные расходы (справочно)							10 415,74		252 478,00
			Итого сметная прибыль (справочно)							5 842,75		141 628,00
			<b>Тендерный К 0,8705867</b>							<b>90 611,13</b>		<b>993 500,00</b>
			Компенсация НДС БЦ: (73869,17+(6047,36-289,75)+10415,74*0,1712+5842,75*0,15)*0,2 ТЦ: (497879+(57570-7024)+252478*0,1712+141628*0,15)*0,2							16 457,27		122 577,73
			<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>107 067,44</b>		<b>1 116 077,73</b>

НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации

**Проверил**  
Заказчик: Ведущий инженер по сметной работе  
МБУ «Калугагабгаустройство» А.Е. Жукова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

**Принял**  
Заказчик: Инженер-эксперт  
МБУ «Калугагабгаустройство» Д.В. Чернышов

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

**Сдал**  
Подрядчик: Генеральный директор ООО  
"АЛЕРТКОМ" В.М.Сергеев

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

