

Приложение 1
к Положению о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании «Город Калуга»


ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ


№ п/п	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1	Наименование инициативного проекта	Ремонт помещения подросткового клуба по адресу: г. Калуга, б-р Энтузиастов, д.10
2	Сведения о территории муниципального образования «Город Калуга», на которой будет реализован инициативный проект	2х-этажное кирпичное здание 861 м.кв.
3	Описание инициативного проекта (необходимо приложить дизайн-проект или проект благоустройства), в том числе:	Косметический ремонт помещений здания подросткового клуба.
3.1	Цель и задачи проекта	Цели: -создание условий для организации дополнительного образования детей и подростков микрорайона Терепец- Азарово - восстановление культурно-досуговой деятельности в здании подросткового клуба. Задачи: - ремонт помещений здания подросткового клуба обеспечение его долговременного функционирования и поддержания на должном уровне.
3.2	Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования «Город Калуга» или его части	Отсутствие на территории микрорайона помещения для дополнительного образования детей. Микрорайон территориально расположен в отдалении от центральной части города. Не у всех родителей есть возможность возить своих детей на кружки и дополнительные занятия. Ремонт помещений здания подросткового клуба позволит создать и открыть места для дополнительного образования детей, проживающих на территории микрорайона Терепец-Азарово.
4	Обоснование предложений по решению указанной проблемы	Ремонт помещений в здании подросткового клуба позволит организовать дополнительное образование детей и подростков. В перспективе создание детского технопарка

		«Кванториум» для развития творческого потенциала детей, воспитание будущих высококлассных специалистов в стратегически важных областях российской науки и техники.
5	Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации инициативного проекта (описание необходимых подготовительных мероприятий, конкретных мероприятий в рамках реализации инициативного проекта и иных мероприятий, без которых инициативный проект не может считаться завершенным)	Территориальная община «Наш Терепец» при поддержке депутата Городской Думы Линкова А.А в здании подросткового клуба провели ремонт кабинета, жители микрорайона проводят ежегодно субботники по уборке территории вокруг здания подросткового клуба.
6	Ожидаемые результаты, в том числе:	<ul style="list-style-type: none"> - Выполнение ремонтных работ в помещении подросткового клуба. - Создание новых мест дополнительного образования. — увеличить охват детей, занимающихся по общеразвивающим программам разных направленностей, и повысить их вариативность. — раскрыть индивидуальные способности и помочь детям всех возрастов, гармонично развиваться в различных областях с учетом интересов, возможностей, реалий современного мира и перспектив.
6.1	Эффективность реализации проекта	Дети и подростки микрорайона смогут получить дополнительное бесплатное образование, реализовать свои творческие способности. Мы верим, что каждый ребенок талантлив. Наша задача — выявить этот талант и развить его.
6.2	Количество прямых благополучателей (человек) (указать механизм определения количества прямых благополучателей)	На территории микрорайона проживает более 1500 тысяч детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет.
7	Мероприятия по обеспечению эксплуатации содержания объекта после реализации проекта (указать, как будет обеспечиваться дальнейшая эксплуатация объекта, кто будет ответственным за обеспечение сохранности объекта и т.д.)	Балансо -содержатель здания подросткового клуба МБОУ «Лицей №48» г.Калуги
8	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта с приложением сметной документации, прайс-листов и др.	2 067 834,69 руб. Приложение: 1. Смета в 1 экз. на 19 л. 2. Проект в 1 экз. на л.

9	Объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей	1861051,22 руб.
10	Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе:	10%
10.1	Денежные средства граждан	5%
10.2	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	5%
11	Объем неденежного вклада, обеспечиваемый инициатором проекта, в том числе:	1. Уборка помещения после проведения ремонтных работ. 2. Уборка территории, прилегающей к зданию подросткового клуба.
11.1	Неденежный вклад граждан (добровольное имущественное участие, трудовое участие)	1. Уборка помещения после проведения ремонтных работ. 2. Уборка территории, прилегающей к зданию подросткового клуба.
11.2	Неденежный вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (добровольное имущественное участие, трудовое участие)	3. Уборка помещения после проведения ремонтных работ. 4. Уборка территории, прилегающей к зданию подросткового клуба.
12	Планируемые сроки реализации проекта	Июнь-декабрь 2021 г.
13	Контактные данные инициаторов проекта, ответственных за инициативный проект (Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты)	Суровцева Светлана Петровна т.900 580-96-71 kaluga48@bk.ru Арсланова Галина Юрьевна т.906 506-25-58 kaluga48@bk.ru

Инициатор проекта (лицо, уполномоченное инициатором проекта):


(подпись)


(Ф.И.О.)

Приложение:

1. Расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта и (или) проектно-сметная (сметная) документация.
2. Презентационные материалы к инициативному проекту (с использованием средств визуализации инициативного проекта).
3. Дополнительные материалы (чертежи, макеты, графические материалы и другие) при необходимости.

" " 2020 г.

" " 2020 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Б.Энтузиастов 10

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2067834,69 руб.

Средства на оплату труда _____ 37253,28 руб.

Сметная трудоемкость _____ 4108,27 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.			Общая стоимость в базисных ценах, руб.			Затр. тр. раб-х не занятых обслуж.-х машин		Обоснование, индекс	Всего в текущих ценах, руб.		
					Всего	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	в т.ч. оплата труда	на ед-цу			всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Новый Раздел																
Заголовок Окна Двери																
1	ФЕР10-01-035-03 Труба	Установка подоконных досок из ПВХ. в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,205	3605,99	25,74	3387,89	739,23	39,43	5,28	694,52	22,5515	4,62	1	Объекты образования школ СМР=6,96	5490,54

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Приказ Министр Росси от 26.12.2019 №876/пр	(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные строительству ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (30,12 руб.); 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ (40,51 руб.) СП (19,52 руб.); 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ (40,51 руб.)			192,36	5,25						0,4375	0,09	СМР=6,96	
24	ФРСЦ- 11.3.03.01- 0001 Приказ Министр Росси от 26.12.2019 №876/пр	Доски подоконные из ПВХ, ширина 100 мм	м	20,5	12,88		12,88	264,04			264,04			1 Объекты образовани я школы СМР=6,96	1837,72
2	ФЕРР56-1-1 Приказ Министр Росси от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,13	1148,79	97,07		149,34	136,72	12,62		128,73	16,73	1 Объекты образовани я школы СМР=6,96	2126,21
		НР (79,18 руб.); 82%*0,7 от ФОТ (137,95 руб.) СП (76,98 руб.); 62%*0,9 от ФОТ (137,95 руб.)			1051,72	9,45				1,23		0,7	0,09		
3	ФЕР10-01- 034-08 Приказ Министр Росси от 26.12.2019 №876/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (591,32 руб.); 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ (795,43 руб.) СП (383,36 руб.); 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ (795,43 руб.)	100 м2	0,524	7983,84	295,2	6229,34	4183,53	764,67	154,68	3264,18	166,9685	87,49	1 Объекты образовани я школы СМР=6,96	35901,1
					1459,3	58,7				30,76		4,925	2,58		

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	ФССЦ-11.3.02.03-0001	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двухстворный ОПРСЛ 9-12, площадь 1,01 м2	м2	52,4	723,64		723,64	37918,74			37918,74			1 Объекты образования я школы СМР=6,96	263914,4
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
4	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2	0,15	5751,96	36,26	2279,65	862,79	515,41	5,44	341,94	383,06	57,46	1 Объекты образования я школы СМР=6,96	9619,4
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр				3436,05	15,66				2,35		1,16	0,17		
		НР (286,32 руб.): 79%*0,7 от ФОТ (517,76 руб.) СГ (232,99 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (517,76 руб.)													
5	ФЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,13	1643,9	205,91		213,71	186,94	26,77		179,3	23,31	1 Объекты образования я школы СМР=6,96	2960,2
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр				1437,99										
		НР (107,3 руб.): 82%*0,7 от ФОТ (186,94 руб.) СГ (104,31 руб.): 62%*0,9 от ФОТ (186,94 руб.)													
6	ФЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (202,27 руб.): 118%*0,9 * 0,7 от ФОТ (272,09 руб.) СГ (131,13 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ (272,09 руб.)	100 м2	0,13	12321,89	310,44	9983,74	1601,85	263,6	40,36	1297,89	228,8615	29,75	1 Объекты образования я школы СМР=6,96	13469,5
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр				2027,71	65,29				8,49		5,4125	0,7		

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	ФССЦ-11.3.01.02-0001	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однополый с клявовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2	М2	13	1499,08		1499,08	19488,04			19488,04			1 Объекты образования Я школы СМР=6,96	135636,76
7	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резина	100 м2	1,39	92,9	4,06	129,13	123,49	5,64	11,39	15,83	0,18	1 Объекты образования Я школы СМР=6,96	1725,18	
		НР (49,37 руб.): 80%*0,7 * 0,7 от ФОТ (125,94 руб.)			88,84	1,76			2,45	0,13	0,18				
		СЛ (69,37 руб.): 68%*0,9 * 0,9 от ФОТ (125,94 руб.)													

Заголовок Полы в коридорах

8	ФЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытий полов: простильных полов (КОРИДОР)	100 м2	0,96	136,03		130,59	130,59				17,44	16,74	1 Объекты образования Я школы СМР=6,96	1974,1
		НР (73,13 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (130,59 руб.)			136,03										
		СЛ (79,92 руб.): 68%*0,9 от ФОТ (130,59 руб.)													
9	ФЕР14-01-021-01	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	М3	5,8	20,64	0,35	1,45	119,71	109,27	2,03	8,41	2,415	14,01	1 Объекты образования Я школы СМР=6,96	1883,2
		(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (89,49 руб.): 130%*0,9 * 0,7 от ФОТ (109,27 руб.)			18,84										
		СЛ (58,51 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (109,27 руб.)													

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51	ФССЦ-04.1.01.01-0001	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35)	М3	5,916	665,91		665,91	3939,52			3939,52			1 Объекты образования школ СМР=6,96	27419,06
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
10	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (241,65 руб.); 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (311,85 руб.); СП (178,92 руб.); 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (311,85 руб.)	100 м2	0,9	388,11	54,51	8,54	349,3	292,55	49,06	7,69	40,94	36,85	1 Объекты образования школ СМР=6,96	5358,3
	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр				325,06	21,44				19,3		1,5875	1,43		
52	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	М3	1,836	424,88		424,88	780,08			780,08			1 Объекты образования школ СМР=6,96	5429,36
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
11	ФЕР11-01-027-02	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (827,82 руб.); 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1068,29 руб.); СП (612,93 руб.); 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1068,29 руб.)	100 м2	0,96	9030,63	153,38	7811,84	8669,4	1022,79	147,24	7499,37	121,9	117,02	1 Объекты образования школ СМР=6,96	70366,64
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр				1065,41	47,4				45,5		3,675	3,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Разборка плитусов: Деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	4,8	29,41			141,17	141,17			3,77	18,1	1 Объекты образования я школы СМР=6,96	2134,1
		НР (79,06 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (141,17 руб.) СП (86,4 руб.): 68%*0,9 от ФОТ (141,17 руб.)			29,41										

Раздел 2. Новый Раздел Сантехника

13	ФЕРр65-4-1 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,03	445,72	8,13		13,37	13,13	0,24		51,3	1,54	1 Объекты образования я школы СМР=6,96	182,28
		НР (6,86 руб.): 74%*0,7 от ФОТ (13,24 руб.) СП (5,96 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (13,24 руб.)			437,58	3,51				0,11		0,26	0,01		
14	ФЕРр65-4-2 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: унитаэов и писсуаров	100 шт	0,04	553,63	9,07		22,15	21,79	0,36		63,84	2,55	1 Объекты образования я школы СМР=6,96	302,08
		НР (11,37 руб.): 74%*0,7 от ФОТ (21,95 руб.) СП (9,88 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (21,95 руб.)			544,56	3,92				0,16		0,29	0,01		
15	ФЕРр65-4-7 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: сифонов	100 шт	0,03	503,44	0,94		15,1	15,08	0,02		58,91	1,77	1 Объекты образования я школы СМР=6,96	206,78
		НР (7,82 руб.): 74%*0,7 от ФОТ (15,09 руб.) СП (6,79 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (15,09 руб.)			502,5	0,41				0,01		0,03			
16	ФЕР17-01-003-02	Установка унитаэов: с баэком Высокоэаэлаэаемым	10 компл	0,5	1290,97	49,46		645,49	152,57	24,73		468,19	32,085	1 Объекты образования я школы	6083,11

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	(Три ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (127,85 руб.); 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (158,54 руб.) СГ (100,67 руб.); 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (158,54 руб.)			305,13	11,93				5,97		0,9625	0,48	1 Объекты образовани я школы СМР=6,96	
53	ФССЦ- 18.2.01.06- 0001 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Унитаз-компакт «Комфорт»	КОМПЛ	5	318		318	1590			1590			1 Объекты образовани я школы СМР=6,96	11065,0
54	ФССЦ- 18.2.06.01- 0001 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокопрочной и для дезинфекционного раствора	КОМПЛ	5	201,38		201,38	1006,9			1006,9			1 Объекты образовани я школы СМР=6,96	7008,0
17	ФЕР-17-01- 004-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Установка писсуаров: настенных (Три ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (8,35 руб.); 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (10,36 руб.) СГ (6,58 руб.); 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (10,36 руб.)	10 компл	0,1	187,2 100,53	12,13 3,14	74,54	18,72	10,05	1,21 0,31	7,46	10,695 0,25	1,07 0,03	1 Объекты образовани я школы СМР=6,96	234

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	ФССЦ-18.2.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Писсуары напольные керамические шмотигированные (уриналы) без арматуры	КОМПЛ	1	169,7		169,7	169,7			169,7			1 Объекты образования школ СМР=6,96	1181,1
18	ФЕР17-01-005-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка раковин (Гру ремонт и реконструкция зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (22,45 руб.); 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (27,84 руб.) СП (17,68 руб.); 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (27,84 руб.)	10 КОМПЛ	0,3	214,92 89,61	14,24 3,21	111,07	64,48	26,88	4,27 0,96	33,33	9,315 0,2625	2,79 0,08	1 Объекты образования школ СМР=6,96	728,0
56	ФССЦ-18.2.02.08-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Раковины, РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной слинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размер 500x400x410 мм	ШТ	3	275,6		275,6	826,8			826,8			1 Объекты образования школ СМР=6,96	5754,5
19	ФЕР165-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм НР (219,19 руб.); 103% от ФОТ (212,81 руб.) СП (114,92 руб.); 60%*0,9 от ФОТ (212,81 руб.)	100 ШТ	0,42	568,54	3,29	59,14	238,79	212,57	1,38 0,24	24,84	55,8 0,05	23,44 0,02	1 Объекты образования школ СМР=6,96	3987,3

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	ФССЦ-18.1.09.06-1028 Трубка Минстрой Росси от 26.12.2019 №876/лр	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм со сгоном	шт	42	54,73		54,73	2298,66			2298,66			1 Объекты образования в школы СМР=6,96	15998,€
20	ФЕРР65-2-2 Трубка Минстрой Росси от 26.12.2019 №876/лр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм НР (18,8 руб.): 74%*0,7 от ФОТ (36,3 руб.) СТ (16,34 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (36,3 руб.)	100 м	0,05	731,64	10		36,58	36,08	0,5		85,3	4,27	1 Объекты образования в школы СМР=6,96	499,1
21	ФЕР16-04-001-02 Трубка Минстрой Росси от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Диаметром: 110 мм (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (25,8 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (32 руб.) СТ (20,32 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (32 руб.)	100 м	0,05	787,53	7,76	140,92	39,38	31,94	0,39	7,05	64,4	3,22	1 Объекты образования в школы СМР=6,96	595,€
58	ФССЦ-24.3.03.02-0002 Трубка Минстрой Росси от 26.12.2019 №876/лр	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами	м	4,99	70,4		70,4	351,3			351,3			1 Объекты образования в школы СМР=6,96	2445,€

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
59	ФССЦ-23.1.02.07-0001	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты	кг		17,21		17,21	86,05			86,05			1 Объекты образования школ СМР=6,96	598,91
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														
22	ФЕРР65-1-1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,8	328,71	7,09	33,6	262,97	230,42	5,67	26,88	34,66	27,73	1 Объекты образования школ СМР=6,96	3390,01
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	НР (119,92 руб.): 74%*0,7 от ФОТ (231,5 руб.) СП (104,18 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (231,5 руб.)			288,02	1,35				1,08		0,1	0,08		
23	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,8	3340,29	1456,33	69,63	2672,23	1451,46	1165,06	55,71	188,6	150,88	1 Объекты образования школ СМР=6,96	34741,68
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1297,64 руб.): 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1609,18 руб.) СП (1021,75 руб.): 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1609,18 руб.)			1814,33	197,15				157,72		14,6375	11,71		
25	ФССЦ-24.3.02.05-0021	Трубы полипропиленовые наружный диаметр 20 мм	м	71,92	4,71		4,71	338,74			338,74			1 Объекты образования школ СМР=6,96	2357,63
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр														

ГРАНД-Смета 2020_1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	ФЕРр65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,14	935,72	70,02		131	121,2	9,8		110	15,4	Объекты образования в школах СМР=6,96	1756,7
	Групаз Минотроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	НР (64,97 руб.); 74%*0,7 от ФОТ (125,43 руб.) СЛ (56,44 руб.); 50%*0,9 от ФОТ (125,43 руб.)			865,7	30,24				4,23		2,24	0,31		
27	ФЕР18-03-001-02	Установка радиаторов: стальных (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (12,63 руб.); 128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (15,66 руб.) СЛ (9,94 руб.); 83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (15,66 руб.)	100 кВт	0,0238	2073,15	241,11	1222,39	49,34	14,51	5,74	29,09	67,965	1,62	Объекты образования в школах СМР=6,96	500,4
	Групаз Минотроя Росси от 26.12.2019 №876/лр				609,65	48,44				1,15		3,9125	0,09		
60	ФССЦ-18.5.10.06-0001	Радиаторы стальные панельные двухрядные, тепловая мощность 0,873 кВт, концевые	шт	14	382,81		382,81	5359,34			5359,34			Объекты образования в школах СМР=6,96	37301,0
	Групаз Минотроя Росси от 26.12.2019 №876/лр														
Раздел 3. Новый Раздел Ремонт стен и потолков															
Заголовок пола в санузлах															
28	ФЕРр67-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,206	641	45,01		132,05	122,78	9,27		69,87	14,39	Объекты образования в школах СМР=6,96	1953,2
	Групаз Минотроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	НР (71 руб.); 80%*0,7 от ФОТ (126,78 руб.) СЛ (77,59 руб.); 68%*0,9 от ФОТ (126,78 руб.)			595,99	19,44				4		1,44	0,3		
29	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,206	388,11	54,51	8,54	79,95	66,96	11,23	1,76	40,94	8,43	Объекты образования в школах	1226,2

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	ФЕРр61-2-7 Групаз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,2	3168,87	20,94	1140,25	633,77	401,54	4,19	228,04	226,6	45,32	1 Объекты образования школ СМР=6,96	7226,7
		НР (223,05 руб.): 79%*0,7 от ФОТ (403,35 руб.) СП (181,51 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (403,35 руб.)			2007,68	9,05				1,81		0,67	0,13		
33	ФЕРр61-26-1 Групаз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Перегирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	0,1	229,85	3,13	17,63	22,99	20,91	0,31	1,77	24,2	2,42	1 Объекты образования школ СМР=6,96	306,5
		НР (11,64 руб.): 79%*0,7 от ФОТ (21,05 руб.) СП (9,47 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (21,05 руб.)			209,09	1,35				0,14		0,1	0,01		
34	ФЕРр61-1-2 Групаз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2	0,5	921,93	20,01	549,83	460,97	176,05	10,01	274,91	42,37	21,19	1 Объекты образования школ СМР=6,96	4467,4
		НР (99,74 руб.): 79%*0,7 от ФОТ (180,37 руб.) СП (81,17 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (180,37 руб.)			352,09	8,64				4,32		0,64	0,32		
35	ФЕРр63-7-5 Групаз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Разборка облицовки стен: из керамических глазурированных плиток	100 м2	0,096	680,75	96,01		65,35	56,14	9,21		74,3	7,13	1 Объекты образования школ СМР=6,96	844,3
		НР (30,5 руб.): 77%*0,7 от ФОТ (56,59 руб.) СП (25,47 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (56,59 руб.)			584,74	4,73				0,45		0,35	0,03		
36	ФЕР15-01-019-01 Групаз Минстроя Росси от 26.12.2019	Гладкая облицовка стен, столбов, пилластр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	1,2	2916,19	37,28	767,51	3499,43	2533,68	44,74	921,01	230	276	1 Объекты образования школ СМР=6,96	43570,3

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
№876/пр		(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1687,38 руб.); 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (2550,84 руб.) СЛГ (1073,27 руб.); 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2550,84 руб.)			2111,4	14,3				17,16		1,075	1,29	1 Объекты образования в школах СМР=6,96	
61	ФССЦ-06.2.01.02-0014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Плитка керамическая глазуванная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная с завалом	М2	120	115,01		115,01	13801,2			13801,2			1 Объекты образования в школах СМР=6,96	96056,3
37	ФЕР15-01-047-01 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/пр	Облицовка потолков плитами типа Акмилан: по бетонной поверхности на клею (материалы МАТ=0 к расх.; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3222,27 руб.); 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (4871,15 руб.) СЛГ (2049,54 руб.); 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4871,15 руб.)	100 м2	1,35	3679,22	88	4966,95	4848,15	118,8	23		395,945	534,53	1 Объекты образования в школах СМР=6,96	71261,7
45	ФССЦ-01.6.01.04-0013 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	М2	135	91,36		91,36	12333,6			12333,6			1 Объекты образования в школах СМР=6,96	85941,8
Заголовок облицовка потолков и стен в помещениях															

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
38	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	420	8,83			3708,6	3708,6			1,035	434,7	1 Объекты образования школ СМР=6,96	54269,4
	Минтранс Росси от 26.12.2019 №876/лр	(ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2102,78 руб.): 90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (3708,6 руб.) СГ (1985,96 руб.): 70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (3708,6 руб.)			8,83										
40	ФЕР62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	4,2	37,1		7,69	155,82	123,52		32,3	3,77	15,83	1 Объекты образования школ СМР=6,96	1084,5
	Минтранс Росси от 26.12.2019 №876/лр	НР 80%*0 * 0,7 от ФОТ СГ 50%*0 * 0,9 от ФОТ			29,41										
44	ФЕР61-1-3	Сглощенное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2	4,2	679,46		370,97	2853,73	1257,56	38,09	1558,08	35,73	150,07	1 Объекты образования школ СМР=6,96	28755,7
	Минтранс Росси от 26.12.2019 №876/лр	НР (704,53 руб.): 79%*0,7 от ФОТ (1274,02 руб.) СГ (573,31 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (1274,02 руб.)			299,42	3,92				16,46		0,29	1,22		
46	ФСС-04.3.02.13-0111	Смесь штукатурная цементно-песчаная "ВИРСС 55" (марка М100)	т	3,679	1135,82		1135,82	4178,68			4178,68		0,76	1 Объекты образования школ СМР=6,96	29063,5
	Минтранс Росси от 26.12.2019 №876/лр														
47	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	4,2	52,83	1,21	0,18	221,89	216,05	5,08		5,3475	22,46	1 Объекты образования школ СМР=6,96	3182,2
	Минтранс														

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Росси от 26.12.2019 №876/пр	(ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (143,84 руб.); 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (217,44 руб.) СЛ (91,49 руб.); 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (217,44 руб.)			51,44	0,33				1,39		0,025	0,11	1 Объекты образовани я школы СМР=6,96	3383,1
48	ФРСЦ- 14.4.01.02- 0101 Грукаэ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	Т	0,0433	11225,81		11225,81	486,08			486,08			1 Объекты образовани я школы СМР=6,96	3383,1
49	ФЕР15-04- 027-05 Грукаэ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по шпакатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (332,89 руб.); 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (503,24 руб.) СЛ (211,74 руб.); 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (503,24 руб.)	100 м2	4,2	524,6	2,85	402,54	2203,32	500,68	11,97	1690,67	12,535	52,65	1 Объекты образовани я школы СМР=6,96	19125,7
42	ФЕР15-06- 001-06 Грукаэ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/пр	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолиновым поверхностям: типа "Линкруста" (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1221,43 руб.); 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1846,45 руб.) СЛ (776,89 руб.); 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1846,45 руб.)	100 м2	4,2	838,14	10,95	390,2	3520,19	1835,36	45,99	1638,84	45,425	190,79	1 Объекты образовани я школы СМР=6,96	38408,8

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
62	ФССЦ-01.6.02.01-0024 Групаз Минстрой Росси от 26.12.2019 №876/пр	Обои на тканевой основе моющиеся пленочные (отечественного производства)	м2	470,4	55		55	25872			25872			1 Образовани я школы СМР=6,96	180069,12
43	ФЕР15-01-047-03 Групаз Минстрой Росси от 01.06.2020 №294/пр	Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по Деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без откоса (Гру ремонт и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9710,65 руб.); 105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (14679,74 руб.) СЛ (6176,5 руб.); 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (14679,74 руб.)	100 м2	1,37	20441,66	251,08	9520,18	28005,07	14618,45	343,98	13042,64	1176,45	1611,74	1 Объекты образовани я школы СМР=6,96	305489,85
50	ФССЦ-01.6.01.04-0013 Групаз Минстрой Росси от 26.12.2019 №876/пр	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	м2	141,1	91,36		91,36	12890,9			12890,9			1 Объекты образовани я школы СМР=6,96	89720,6
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по смете:															
Деревянные конструкции								65553,16						121,86	
Проемы (ремонтно-строительные)								730,83						40,04	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								11416,67						276,46	
													1,85		

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Полю (ремонтно-строительные)							1118,77					65,06		
	Железобетонные конструкции в сельском строительстве							4207,23					14,01		
	Полю							14226,45					187,9		
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							910,49					53,26		
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							15890,13					175,62		
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							2871,56					23,44		
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							83,3					4,79		
	Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)							121,32					7,13		
	Отделочные работы							134498,5					2688,17		
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							7797,34					434,7		
	Малаярные работы (ремонтно-строительные)							155,82					15,83		
	Итого							259581,57					4108,27		
	Всего с учетом "Объекты образования школы СМР=6,96"							1806687,7					4108,27		34,33
	Справочно, в базисных ценах:														
	Материалы							178956,71							
	Машины и механизмы							2353,57							
	ФОТ							37253,28							
	Накладные расходы							24424,69							
	Сметная прибыль							17034,74							
	Компенсация НДС (178956,71+(2353,57-441,42)+24424,69*0,1712+17034,74*0,15)*0,2*6,96							261146,96							
	ВСЕГО по смете							2067834,7					4108,27		34,33

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Яндекс

